PROJEKTBERICHT

Kokerei Linz, Los I
Sanierung Altlast 076

Daten und Fakten

Unternehmen	PORR Umwelttechnik GmbH in Arbeitsgemeinschaft
Projektart	Altlastensanierung
Bauzeit	07.2012 - 12.2022
Auftraggeber	voestalpine Stahl GmbH

Projektbericht Online

www.put.at

Beseitigung alter Rückstände aus der Stahlproduktion

Im Untergrund des Altstandorts liegen, aufgeteilt auf mehrere Hot Spots, massive Kontaminationen durch Teeröl und aromatische Kohlenwasserstoffe vor. Ausgehend von diesen Untergrundverunreinigungen findet ein erheblicher Schadstoffeintrag in das Grundwasser statt. Im Grundwasser hat sich eine Schadstofffahne von mehreren hundert Metern Länge ausgebildet. Da der Altstandort eine erhebliche Gefahr für die Umwelt darstellte, wurde ihm die Prioritätenklasse 1 zugeordnet.

Los I des Sanierungsprojekts besteht im Wesentlichen aus Aushub, Transport, Behandlung, Entsorgung und Verwertung von kontaminierten Materialien, die aus den ausgewiesenen Sanierungsteilflächen stammen. Zusätzlich im Auftrag enthalten sind die Rückführung von behandelten Materialien, deren Einbau und Verdichtung in den geräumten Sanierungsteilflächen sowie der Betrieb der zur Verfügung gestellten Zwischenlager und der Brückenwaage. Als dritte große Position ist die Lieferung von Beton im Auftrag enthalten.

Impressionen

Bildhinweise

1 **Kokerei Linz.**

Zigtausende Tonnen Material müssen für die Sanierung bewegt werden.

© PORR AG

2 **Kokerei Linz.**

Der Auftrag umfasst die Behandlung, Entsorgung und Verwertung von kontaminierten sowie die teilweise Rückführung von behandelten Materialien.

© PORR AG

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR Umwelttechnik GmbH
Absberggasse 47
1100 Wien
T +43 50 626-0
E-Mail: put@porr.at